

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ จ้างเหมาปรับปรุงตกแต่งอาคารศูนย์เพื่อนใจและงานฝังการจัดงานวันเสด็จ ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี.....
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนจังหวัดมุกดาหาร.....
๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร..... ๒,๐๗๐,๐๐๐.๐๐ บาท
๔. ลักษณะงาน (โดยสังเขป) ปรับปรุงอาคารที่ทำการและอาคารจุดพักอาศัยห้องประทับ ห้องสงฆ์ ศูนย์เพื่อนใจและงานฝังการจัดงานวันเสด็จ ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี
๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๖ เป็นเงิน ๑,๙๔๓,๐๓๑.๑๑ บาท
๖. บัญชีประมาณการราคากลาง
  - ๖.๑ แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร (แบบ ปร.๖).....
  - ๖.๒ แบบสรุปค่าครุภัณฑ์จัดซื้อ (ปร.๕(ข)).....
  - ๖.๓ แบบสรุปค่างานก่อสร้าง (ปร.๕(ก)).....
๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
 

๗.๑ นายณัฏฐวิทย์ ระนา	ตำแหน่ง หัวหน้าสำนักปลัดฯ	ประธานกรรมการ	Cup-5
๗.๒ นายภรต แสนวิเศษ	ตำแหน่ง นักบริหารงานช่าง ระดับต้น	กรรมการ	C6
๗.๓ นายจรัญ อางวิชัย	ตำแหน่ง นายช่างโยธาอาวุโส	กรรมการ	Am
๗.๔ นายเอกพล กุลสุทธิ	ตำแหน่ง นายช่างโยธาชำนาญงาน	กรรมการ	B
๗.๕ นายคุณชาย มุลตองคะ	ตำแหน่ง สถาปนิกปฏิบัติการ	กรรมการ	Ca

## แบบสรุปค่าก่อสร้าง

กลุ่มงาน/งานก่อสร้างอาคาร

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง อาคารที่ทำการและอาคารชุดพักอาศัย ห้องประทับ ห้องสรง ศูนย์เพื่อนใจและฝั่งการจัดงานรับเสด็จทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี

สถานที่ก่อสร้าง โรงเรียนหนองสูงสามัคคีวิทยา

แบบเลขที่






หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดมุกดาหาร

แบบ ปร.4 ที่แนบ มีจำนวน 25 แผ่น

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ 11 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2566

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน	Factor F	รวมค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ห้องประทับพัก / ห้องสรง	268,179.41	1.3047	349,893.67	FACTOR F งานอาคาร
2	ห้องป่าหม่อม	42,684.40	1.3047	55,690.34	
3	ห้องผู้ติดตาม	196,598.92	1.3047	256,502.60	
4	ห้องศูนย์เพื่อนใจ	196,464.72	1.3047	256,327.52	เงินจ่ายล่วงหน้า 0 %
5	อาคารพิธีการ	476,469.66	1.3047	621,649.97	ดอกเบี้ยเงินกู้ 6 %
6	งานบริเวณโดยรอบ ห้องประทับ	174,316.99	1.3047	227,431.37	เงินประกันผลงานหัก 0 % ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %
สรุป	คิดเป็นเงินงบประมาณ			1,767,495.47	

ลงชื่อ..........ประธานกรรมการนายรัตนวฤทธิ์ ระนา  
หัวหน้าสำนักปลัดฯลงชื่อ..........กรรมการ(นายกรกต แสนวิเศษ)  
นักบริหารงานช่าง ระดับต้นลงชื่อ..........กรรมการ(นายเจริญ อาจวิชัย)  
นายช่างโยธาอาวุโสลงชื่อ..........กรรมการ(นายเอกพล กุลสุทธิ)  
นายช่างโยธาชำนาญงานลงชื่อ..........กรรมการนายคุณชาย มุลตองคะ  
สถาปนิกปฏิบัติการ

พ.ศ.พ.

(จิตต์ ศรีโยหะ มุกดาชนพงศ์)  
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดมุกดาหาร



รายการประมาณราคาก่อสร้าง

สถานที่ก่อสร้าง โรงเรียนหนองสูงสามัคคีวิทยา

ห้องประทับ

เจ้าของงาน องค์การบริหารส่วนจังหวัดมุกดาหาร

ประมาณการโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ประมาณราคาเมื่อวันที่

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				หน่วยละ	จำนวนเงิน	หน่วยละ	จำนวนเงิน	รวมเป็นเงิน	
1	งานสถาปัตยกรรม								
	งานรื้อถอนฝ้าเพดานโครงเคร่า	31.50	ตร.ม.	-	-	25.00	787.50	787.50	รื้อขนไป
	งานลดระดับห้องน้ำ	5.40	ตร.ม.	-	-	70.00	378.00	378.00	รื้อขนไป
	งานรื้อถอนหน้าต่าง	5.00	ตร.ม.	-	-	70.00	350.00	350.00	รื้อขนไป
	ผนังก่ออิฐมวลเบา 0.20x0.60x0.075 เมตร	41.48	ตร.ม.	273.00	11,322.68	56.00	2,322.60	13,645.28	
	ฉาบปูน (ปูนฉาบสำเร็จรูป)	92.95	ตร.ม.	120.00	11,154.00	80.00	7,436.00	18,590.00	
	ฝ้าเพดานฉาบเรียบชนิดทนชื้น หนา 9 มม. โครงเคร่า C-line	5.40	ตร.ม.	343.00	1,852.20	75.00	405.00	2,257.20	
	ฝ้าเพดานฉาบเรียบ หนา 9 มม. โครงเคร่า C-line ชนิดฝ้าเพดานแบบหลุม	31.50	ตร.ม.	350.00	11,025.00	90.00	2,835.00	13,860.00	
	พื้นคอนกรีต	5.40	ตร.ม.	256.00	1,382.40	-	-	1,382.40	
	พื้น ค.ส.ล. ปูกระเบื้องเซรามิค(ห้องน้ำ) ขนาด 30x30 ซม.ชนิดผิวหยาบ	5.40	ตร.ม.	350.00	1,890.00	158.00	853.20	2,743.20	
	งานปูพรมพื้นสีแดง	58.13	ตร.ม.	150.00	8,719.50	100.00	5,813.00	14,532.50	
	งานติดผนัง wallpaper	27.30	ตร.ม.	260.00	7,098.00	40.00	1,092.00	8,190.00	
	คิ้วประดับผนัง	14.00	เมตร	90.00	1,260.00	50.00	700.00	1,960.00	
	คิ้วกันเปื้อนผนัง สำเร็จรูป	33.85	เมตร	120.00	4,062.00	40.00	1,354.00	5,416.00	
	งานทาสีผนังภายใน (2 เที่ยว)	59.81	ตร.ม.	47.00	2,811.07	33.00	1,973.73	4,784.80	
	งานทาสีฝ้าเพดานภายใน (2 เที่ยว)	58.13	ตร.ม.	35.00	2,034.55	30.00	1,743.90	3,778.45	
	บุกระเบื้องเซรามิค (WALL TILE) ขนาด 30 x 30 ซม.	22.32	ตร.ม.	333.00	7,432.56	181.00	4,039.92	11,472.48	
	คิ้วกระเบื้อง	10.00	เส้น	35.00	350.00	20.00	200.00	550.00	
	งานติดตั้งผนังเบา พร้อมโครง	30.00	ตร.ม.	383.00	11,490.00	100.00	3,000.00	14,490.00	
	<b>รวมงานสถาปัตยกรรม</b>				83,883.96		35,283.85	<b>119,167.81</b>	



รายการประมาณราคาก่อสร้าง

สถานที่ก่อสร้าง โรงเรียนหนองสูงสามัคคีวิทยา

ห้องประทับ

เจ้าของงาน องค์การบริหารส่วนจังหวัดมุกดาหาร

ประมาณการโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ประมาณราคาเมื่อวันที่

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				หน่วยละ	จำนวนเงิน	หน่วยละ	จำนวนเงิน	รวมเป็นเงิน	
<b>3</b>	<b>งานสุขภัณฑ์และอุปกรณ์ประกอบห้องน้ำ</b>								
	กระจกมีกรอบอะลูมิเนียมทรงกลม ขนาด 80X80 ซม. สีทอง	1.00	ชุด	1,450.00	1,450.00	250.00	250.00	1,700.00	
	เคาน์เตอร์อ่างล้าง	1.00	ชุด	5,000.00	5,000.00	300.00	300.00	5,300.00	
	สื่อดีอ่างล้างหน้า	1.00	ชุด	650.00	650.00	40.00	40.00	690.00	
	ไฟข้างกระจก	2.00	ชุด	400.00	800.00	115.00	230.00	1,030.00	
	ขอแขวนผ้า ชูบโครเมียม	1.00	ชุด	850.00	850.00	50.00	50.00	900.00	
	สายฉีดชำระพร้อมสายอ่อน+ขอแขวน	1.00	ชุด	550.00	550.00	70.00	70.00	620.00	
	โถส้วมนั่งราบชนิดหม้อน้ำ	1.00	ชุด	17,500.00	17,500.00	450.00	450.00	17,950.00	
	ที่ใส่กระดาษชำระสแตนเลส	1.00	ชุด	1,650.00	1,650.00	50.00	50.00	1,700.00	
	ราวทรงตัวสำหรับชักโครก	1.00	ชุด	1,450.00	1,450.00	105.00	105.00	1,555.00	
	ฝักบัว RAIN SHOWER เดี่ยว AMERICAN STANDARD	1.00	ชุด	5,000.00	5,000.00	70.00	70.00	5,070.00	
	ชั้นวางของเข้ามูม 3 ชั้น	1.00	ชุด	950.00	950.00	70.00	70.00	1,020.00	
	ชั้นวางผ้าขนหนู ติดผนัง	1.00	ชุด	590.00	590.00	70.00	70.00	660.00	
	ก๊อคน้ำ	1.00	ชุด	1,250.00	1,250.00	70.00	70.00	1,320.00	
	สตีปาวาล์ว	2.00	ชุด	350.00	700.00	50.00	100.00	800.00	
	งานติดตั้งเต้ารับปลั๊กฝังผนัง (2 ปลั๊ก) 16A 220V มีกราวด์	1.00	ชุด	170.00	170.00	90.00	90.00	260.00	
	งานติดตั้ง 1-สวิตซ์ไฟฟ้า 16A 220-250V (ฝังผนัง)	1.00	ชุด	95.00	95.00	80.00	80.00	175.00	
	<b>รวมงานสุขภัณฑ์และอุปกรณ์ประกอบห้องน้ำ</b>				38,655.00		2,095.00	<b>40,750.00</b>	

รายการประมาณราคาก่อสร้าง

สถานที่ก่อสร้าง โรงเรียนหนองสูงสามัคคีวิทยา

ห้องประทับ

เจ้าของงาน องค์การบริหารส่วนจังหวัดมุกดาหาร

ประมาณการโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ประมาณราคาเมื่อวันที่

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				หน่วยละ	จำนวนเงิน	หน่วยละ	จำนวนเงิน	รวมเป็นเงิน	
<b>4</b>	<b>งานระบบท่อประปา</b>								
	งานเดินท่อน้ำดี อ่างล้างหน้า	1.00	จุด	-	-	300.00	300.00	300.00	
	งานเดินท่อน้ำดี โถส้วมมีถังพักน้ำ	1.00	จุด	-	-	200.00	200.00	200.00	
	งานเดินท่อน้ำดี ก๊อกน้ำ	1.00	จุด	-	-	200.00	200.00	200.00	
	งานเดินท่อน้ำดี ฝักบัว	1.00	จุด	-	-	100.00	100.00	100.00	
	งานเดินท่อน้ำดี สายฉีดชำระ	1.00	จุด	-	-	200.00	200.00	200.00	
	<b>รวมงานระบบท่อประปา</b>				-		1,000.00	<b>1,000.00</b>	
<b>5</b>	<b>งานระบบท่อน้ำโสโครก, ท่อน้ำทิ้ง</b>								
	FLOOR DRAIN ขนาด 2"	2.00	ชุด	300.00	600.00	70.00	140.00	740.00	
	งานเดินท่อน้ำส้วม	1.00	จุด	-	-	1,500.00	1,500.00	1,500.00	
	งานเดินท่อน้ำทิ้งอ่างล้างหน้า	1.00	จุด	-	-	300.00	300.00	300.00	
	งานเดินท่อน้ำทิ้งระบายน้ำที่พื้น	2.00	ชุด	-	-	300.00	600.00	600.00	
	<b>รวมงานระบบท่อน้ำโสโครก, ท่อน้ำทิ้ง</b>				600.00		2,540.00	<b>3,140.00</b>	

รายการประมาณราคาก่อสร้าง

สถานที่ก่อสร้าง โรงเรียนหนองสูงสามัคคีวิทยา

ห้องประทับ

เจ้าของงาน องค์การบริหารส่วนจังหวัดมุกดาหาร

ประมาณการโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ประมาณราคาเมื่อวันที่

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				หน่วยละ	จำนวนเงิน	หน่วยละ	จำนวนเงิน	รวมเป็นเงิน	
6	งานไฟฟ้า								
	ดาวนไลท์ 12 วัตต์ 6 นิ้ว สีขาว กลม	12.00	ชุด	280.00	3,360.00	115.00	1,380.00	4,740.00	
	โคมไฟแขวนเดอเลียร์	1.00	ชุด	17,000.00	17,000.00	500.00	500.00	17,500.00	
	โคมไฟซาลาเปา	3.00	ชุด	400.00	1,200.00	115.00	345.00	1,545.00	
	หลอดไฟ LED	5.00	ชุด	120.00	600.00	115.00	575.00	1,175.00	
	งานติดตั้ง 1-สวิตซ์ไฟฟ้า 16A 220-250V (ฝังผนัง)	3.00	ชุด	95.00	285.00	80.00	240.00	525.00	
	งานติดตั้งเต้ารับปลั๊กฝังผนัง (2 ปลั๊ก) 16A 220V มีกราวด์	2.00	ชุด	170.00	340.00	90.00	180.00	520.00	
	งานติดตั้งตู้คอนซูมเมอร์ยูนิต 6 ช่อง	1.00	ชุด	3,500.00	3,500.00	900.00	900.00	4,400.00	
	สายไฟฟ้า VAF ขนาด 2 x 1.5 ตร.มม. แรงดัน 300 โวลท์	20.00	เมตร	13.30	266.00	12.00	240.00	506.00	
	สายไฟฟ้า VAF ขนาด 2 x 2.5 ตร.มม. แรงดัน 300 โวลท์	20.00	เมตร	20.23	404.60	14.00	280.00	684.60	
	<b>รวมงานไฟฟ้า</b>				26,955.60		4,640.00	<b>31,595.60</b>	
	<b>รวมงานทั้งหมด</b>							<b>268,179.41</b>	



รายการประมาณราคาก่อสร้าง

สถานที่ก่อสร้าง โรงเรียนหนองสูงสามัคคีวิทยา

ห้องป่าหม่อม

เจ้าของงาน องค์การบริหารส่วนจังหวัดมุกดาหาร

ประมาณการโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ประมาณราคาเมื่อวันที่

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				หน่วยละ	จำนวนเงิน	หน่วยละ	จำนวนเงิน	รวมเป็นเงิน	
	<b>ห้องป่าหม่อม</b>								
1	งานทาสีผนังภายใน (2 เที่ยว)	47.43	ตร.ม.	47.00	2,229.21	33.00	1,565.19	3,794.40	
2	งานทาสีฝ้าเพดานภายใน (2 เที่ยว)	30.00	ตร.ม.	35.00	1,050.00	30.00	900.00	1,950.00	
3	งานฝ้าไม้ประตู่ ขนาด 2.05x2.10 เมตร	2.00	ชุด	1,500.00	3,000.00		-	3,000.00	
4	งานฝ้าไม้หน้าต่าง ขนาด 1.95x3.85 เมตร	2.00	ชุด	9,800.00	19,600.00		-	19,600.00	
5	ฝ้าเพดานฉาบเรียบ หนา 9 มม. โครงโครง C-line	30.00	ตร.ม.	298.00	8,940.00	75.00	2,250.00	11,190.00	
6	งานร้อยฝ้าเพดานโครงโครง	31.50	ตร.ม.	-	-	100.00	3,150.00	3,150.00	ร้อยขึ้นไป
	<b>รวมงานทั้งหมด</b>							<b>42,684.40</b>	



รายการประมาณราคาก่อสร้าง

สถานที่ก่อสร้าง โรงเรียนหนองสูงสามัคคีวิทยา

ห้องประทับ

เจ้าของงาน องค์การบริหารส่วนจังหวัดมุกดาหาร

ประมาณการโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ประมาณราคาเมื่อวันที่

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				หน่วยละ	จำนวนเงิน	หน่วยละ	จำนวนเงิน	รวมเป็นเงิน	
1	งานสถาปัตยกรรม								
	งานรื้อถอนฝ้าเพดานโครงเคร่า	31.50	ตร.ม.	-	-	25.00	787.50	787.50	รื้อขนไป
	งานลดระดับห้องน้ำ	5.40	ตร.ม.	-	-	70.00	378.00	378.00	รื้อขนไป
	งานรื้อถอนหน้าต่าง	5.00	ตร.ม.	-	-	70.00	350.00	350.00	รื้อขนไป
	ผนังก่ออิฐมวลเบา 0.20x0.60x0.075 เมตร	41.48	ตร.ม.	273.00	11,322.68	56.00	2,322.60	13,645.28	
	ฉาบปูน (ปูนฉาบสำเร็จรูป)	92.95	ตร.ม.	120.00	11,154.00	80.00	7,436.00	18,590.00	
	ฝ้าเพดานฉาบเรียบชนิดทนชื้น หนา 9 มม. โครงเคร่า C-line	5.40	ตร.ม.	343.00	1,852.20	75.00	405.00	2,257.20	
	ฝ้าเพดานฉาบเรียบ หนา 9 มม. โครงเคร่า C-line ชนิดฝ้าเพดานแบบหลุม	31.50	ตร.ม.	350.00	11,025.00	90.00	2,835.00	13,860.00	
	พื้นคอนกรีต	5.40	ตร.ม.	256.00	1,382.40	-	-	1,382.40	
	พื้น ค.ส.ล. ปูกระเบื้องเซรามิค(ห้องน้ำ) ขนาด 30x30 ซม.ชนิดผิวหยาบ	5.40	ตร.ม.	350.00	1,890.00	158.00	853.20	2,743.20	
	งานปูพรมพื้นสีแดง	58.13	ตร.ม.	150.00	8,719.50	100.00	5,813.00	14,532.50	
	งานติดผนัง wallpaper	27.30	ตร.ม.	260.00	7,098.00	40.00	1,092.00	8,190.00	
	คิ้วประดับผนัง	14.00	เมตร	90.00	1,260.00	50.00	700.00	1,960.00	
	คิ้วกันเปื้อนผนัง สำเร็จรูป	33.85	เมตร	120.00	4,062.00	40.00	1,354.00	5,416.00	
	งานทาสีผนังภายใน (2 เที่ยว)	59.81	ตร.ม.	47.00	2,811.07	33.00	1,973.73	4,784.80	
	งานทาสีฝ้าเพดานภายใน (2 เที่ยว)	58.13	ตร.ม.	35.00	2,034.55	30.00	1,743.90	3,778.45	
	บุกระเบื้องเซรามิค (WALL TILE) ขนาด 30 x 30 ซม.	22.32	ตร.ม.	333.00	7,432.56	181.00	4,039.92	11,472.48	
	คิ้วกระเบื้อง	10.00	เส้น	35.00	350.00	20.00	200.00	550.00	
	งานติดตั้งผนังเบา พร้อมโครง	30.00	ตร.ม.	383.00	11,490.00	100.00	3,000.00	14,490.00	
	<b>รวมงานสถาปัตยกรรม</b>				83,883.96		35,283.85	<b>119,167.81</b>	



รายการประมาณราคาก่อสร้าง

สถานที่ก่อสร้าง โรงเรียนหนองสูงสามัคคีวิทยา

ห้องประทับ

เจ้าของงาน องค์การบริหารส่วนจังหวัดมุกดาหาร

ประมาณการโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ประมาณราคาเมื่อวันที่

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				หน่วยละ	จำนวนเงิน	หน่วยละ	จำนวนเงิน	รวมเป็นเงิน	
<b>3</b>	<b>งานสุขภัณฑ์และอุปกรณ์ประกอบห้องน้ำ</b>								
	กระจกมีกรอบอะลูมิเนียมทรงกลม ขนาด 80X80 ซม. สีทอง	1.00	ชุด	1,450.00	1,450.00	250.00	250.00	1,700.00	
	เคาน์เตอร์อ่างล้าง	1.00	ชุด	5,000.00	5,000.00	300.00	300.00	5,300.00	
	สื่อดีอ่างล้างหน้า	1.00	ชุด	650.00	650.00	40.00	40.00	690.00	
	ไฟข้างกระจก	2.00	ชุด	400.00	800.00	115.00	230.00	1,030.00	
	ขอแขวนผ้า ชูบโครเมียม	1.00	ชุด	850.00	850.00	50.00	50.00	900.00	
	สายฉีดชำระพร้อมสายอ่อน+ขอแขวน	1.00	ชุด	550.00	550.00	70.00	70.00	620.00	
	โถส้วมนั่งราบชนิดหม้อน้ำ	1.00	ชุด	17,500.00	17,500.00	450.00	450.00	17,950.00	
	ที่ใส่กระดาษชำระสแตนเลส	1.00	ชุด	1,650.00	1,650.00	50.00	50.00	1,700.00	
	ราวทรงตัวสำหรับชักโครก	1.00	ชุด	1,450.00	1,450.00	105.00	105.00	1,555.00	
	ฝักบัว RAIN SHOWER เดี่ยว AMERICAN STANDARD	1.00	ชุด	5,000.00	5,000.00	70.00	70.00	5,070.00	
	ชั้นวางของเข้ามูม 3 ชั้น	1.00	ชุด	950.00	950.00	70.00	70.00	1,020.00	
	ชั้นวางผ้าขนหนู ติดผนัง	1.00	ชุด	590.00	590.00	70.00	70.00	660.00	
	ก๊อคน้ำ	1.00	ชุด	1,250.00	1,250.00	70.00	70.00	1,320.00	
	สตีปาวาล์ว	2.00	ชุด	350.00	700.00	50.00	100.00	800.00	
	งานติดตั้งเต้ารับปลั๊กฝังผนัง (2 ปลั๊ก) 16A 220V มีกราวด์	1.00	ชุด	170.00	170.00	90.00	90.00	260.00	
	งานติดตั้ง 1-สวิตซ์ไฟฟ้า 16A 220-250V (ฝังผนัง)	1.00	ชุด	95.00	95.00	80.00	80.00	175.00	
	<b>รวมงานสุขภัณฑ์และอุปกรณ์ประกอบห้องน้ำ</b>				<b>38,655.00</b>		<b>2,095.00</b>	<b>40,750.00</b>	

รายการประมาณราคาก่อสร้าง

สถานที่ก่อสร้าง โรงเรียนหนองสูงสามัคคีวิทยา

ห้องประทับ

เจ้าของงาน องค์การบริหารส่วนจังหวัดมุกดาหาร

ประมาณการโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ประมาณราคาเมื่อวันที่

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				หน่วยละ	จำนวนเงิน	หน่วยละ	จำนวนเงิน	รวมเป็นเงิน	
<b>4</b>	<b>งานระบบท่อประปา</b>								
	งานเดินท่อน้ำดี อ่างล้างหน้า	1.00	จุด	-	-	300.00	300.00	300.00	
	งานเดินท่อน้ำดี โถส้วมมีถังพักน้ำ	1.00	จุด	-	-	200.00	200.00	200.00	
	งานเดินท่อน้ำดี ก๊อกน้ำ	1.00	จุด	-	-	200.00	200.00	200.00	
	งานเดินท่อน้ำดี ฝักบัว	1.00	จุด	-	-	100.00	100.00	100.00	
	งานเดินท่อน้ำดี สายฉีดชำระ	1.00	จุด	-	-	200.00	200.00	200.00	
	<b>รวมงานระบบท่อประปา</b>				-		1,000.00	<b>1,000.00</b>	
<b>5</b>	<b>งานระบบท่อน้ำโสโครก, ท่อน้ำทิ้ง</b>								
	FLOOR DRAIN ขนาด 2"	2.00	ชุด	300.00	600.00	70.00	140.00	740.00	
	งานเดินท่อน้ำส้วม	1.00	จุด	-	-	1,500.00	1,500.00	1,500.00	
	งานเดินท่อน้ำทิ้งอ่างล้างหน้า	1.00	จุด	-	-	300.00	300.00	300.00	
	งานเดินท่อน้ำทิ้งระบายน้ำที่พื้น	2.00	ชุด	-	-	300.00	600.00	600.00	
	<b>รวมงานระบบท่อน้ำโสโครก, ท่อน้ำทิ้ง</b>				600.00		2,540.00	<b>3,140.00</b>	

รายการประมาณราคาก่อสร้าง

สถานที่ก่อสร้าง โรงเรียนหนองสูงสามัคคีวิทยา

ห้องประทับ

เจ้าของงาน องค์การบริหารส่วนจังหวัดมุกดาหาร

ประมาณการโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ประมาณราคาเมื่อวันที่

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				หน่วยละ	จำนวนเงิน	หน่วยละ	จำนวนเงิน	รวมเป็นเงิน	
6	งานไฟฟ้า								
	ดาวนไลท์ 12 วัตต์ 6 นิ้ว สีขาว กลม	12.00	ชุด	280.00	3,360.00	115.00	1,380.00	4,740.00	
	โคมไฟแขวนเดอเลียร์	1.00	ชุด	17,000.00	17,000.00	500.00	500.00	17,500.00	
	โคมไฟซาลาเปา	3.00	ชุด	400.00	1,200.00	115.00	345.00	1,545.00	
	หลอดไฟ LED	5.00	ชุด	120.00	600.00	115.00	575.00	1,175.00	
	งานติดตั้ง 1-สวิตซ์ไฟฟ้า 16A 220-250V (ฝังผนัง)	3.00	ชุด	95.00	285.00	80.00	240.00	525.00	
	งานติดตั้งเต้ารับปลั๊กฝังผนัง (2 ปลั๊ก) 16A 220V มีกราวด์	2.00	ชุด	170.00	340.00	90.00	180.00	520.00	
	งานติดตั้งตู้คอนซูมเมอร์ยูนิต 6 ช่อง	1.00	ชุด	3,500.00	3,500.00	900.00	900.00	4,400.00	
	สายไฟฟ้า VAF ขนาด 2 x 1.5 ตร.มม. แรงดัน 300 โวลท์	20.00	เมตร	13.30	266.00	12.00	240.00	506.00	
	สายไฟฟ้า VAF ขนาด 2 x 2.5 ตร.มม. แรงดัน 300 โวลท์	20.00	เมตร	20.23	404.60	14.00	280.00	684.60	
	<b>รวมงานไฟฟ้า</b>				26,955.60		4,640.00	<b>31,595.60</b>	
	<b>รวมงานทั้งหมด</b>							<b>268,179.41</b>	





รายการประมาณราคาก่อสร้าง

ปร.4 (ก)

สถานที่ก่อสร้าง โรงเรียนหนองสูงสามัคคีวิทยา

ห้องศูนย์เพื่อนใจ

เจ้าของงาน องค์การบริหารส่วนจังหวัดมุกดาหาร

ประมาณการโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ประมาณราคาเมื่อวันที่

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				หน่วยละ	จำนวนเงิน	หน่วยละ	จำนวนเงิน	รวมเป็นเงิน	
<b>1</b>	<b>งานรื้อถอน</b>								
	งานย้ายจุดติดตั้งตู้ควบคุมไฟฟ้า	2.00	จุด	-	-	1,000.00	2,000.00	2,000.00	
	งานรื้อถอนกระเบื้องภายนอก	48.00	ตร.ม.	-	-	35.00	1,680.00	1,680.00	รื้อขนไป
	<b>รวมงานรื้อถอน</b>				-		3,680.00	<b>3,680.00</b>	
<b>2</b>	<b>งานพื้น</b>								
	งานปูกระเบื้องขนาด 0.30x0.30 ม. ผิวหยาบ	144.00	ตร.ม.	350.00	50,400.00	158.00	22,752.00	73,152.00	
	<b>รวมงานพื้น</b>				50,400.00		22,752.00	<b>73,152.00</b>	
<b>3</b>	<b>งานผนัง</b>								
	งานติดตั้งผนังเบา พร้อมโครง	30.00	ตร.ม.	383.00	11,490.00	100.00	3,000.00	14,490.00	
	งานติดตั้งกระจกสูง 2 เมตร	215.28	ตร.ฟ.	52.00	11,194.56	20.00	4,305.60	15,500.16	
	<b>รวมงานผนัง</b>				22,684.56		7,305.60	<b>29,990.16</b>	
<b>4</b>	<b>งานทาสี</b>								
	งานทาสีภายใน (2 เที่ยว)	251.28	ตร.ม.	47.00	11,810.16	35.00	8,794.80	20,604.96	
	งานทาสีภายนอก (2 เที่ยว)	396.72	ตร.ม.	47.00	18,645.84	33.00	13,091.76	31,737.60	
	งานทาสีฝ้าภายใน (2 เที่ยว)	240.00	ตร.ม.	35.00	8,400.00	30.00	7,200.00	15,600.00	
	<b>รวมงานทาสี</b>				38,856.00		29,086.56	<b>67,942.56</b>	

## รายการประมาณราคาก่อสร้าง

ปร.4 (ก)

สถานที่ก่อสร้าง โรงเรียนหนองสูงสามัคคีวิทยา

ห้องศูนย์เพื่อนใจ

เจ้าของงาน องค์การบริหารส่วนจังหวัดมุกดาหาร

ประมาณการโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ประมาณราคาเมื่อวันที่

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				หน่วยละ	จำนวนเงิน	หน่วยละ	จำนวนเงิน	รวมเป็นเงิน	
5	งานไฟฟ้า								
	งานตรวจเช็คระบบไฟฟ้า	1.00	เหมา	-	-	2,500.00	2,500.00	2,500.00	
	รวมงานไฟฟ้า				-		2,500.00	2,500.00	
6	งานอื่นๆ								
	ผ้าม่านหน้าต่าง 2 ชั้น	8.00	ชุด	9,800.00	78,400.00	-	-	78,400.00	
	ผ้าม่านหน้าต่างช่องแสง	4.00	ชุด	4,200.00	16,800.00	-	-	16,800.00	
	งานผ้าม่านประตู	6.00	ชุด	1,200.00	7,200.00	-	-	7,200.00	
	งานล้างเครื่องปรับอากาศ	6.00	ชุด	-	-	800.00	4,800.00	4,800.00	
	งานทำความสะอาดอาคาร	240.00	ตร.ม.	-	-	30.00	7,200.00	7,200.00	
	รวมงานอื่นๆ				7,200.00		12,000.00	19,200.00	
	รวมงานทั้งหมด							196,464.72	



รายการประมาณราคาก่อสร้าง

ปร.4 (ก)

สถานที่ก่อสร้าง โรงเรียนหนองสูงสามัคคีวิทยา

งานบริเวณ ภายนอกห้องประทับพัก

เจ้าของงาน องค์การบริหารส่วนจังหวัดมุกดาหาร

ประมาณการโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ประมาณราคาเมื่อวันที่

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				หน่วยละ	จำนวนเงิน	หน่วยละ	จำนวนเงิน	รวมเป็นเงิน	
<b>1</b>	<b>งานสถาปัตยกรรม</b>								
	ฝ้าเพดานฉาบเรียบ หนา 9 มม. โครงเคร่า C-line	113.31	ตร.ม.	298.00	33,766.4	75.00	8,498.25	42,264.63	
	งานทาสีผนังภายนอก (2 เที่ยว)	113.31	ตร.ม.	47.00	5,325.6	35.00	3,965.85	9,291.42	
	งานทาสีฝ้าเพดานภายนอก (2 เที่ยว)	127.20	ตร.ม.	35.00	4,452.0	30.00	3,816.00	8,268.00	
	งานปูพรมพื้นสีแดง	30.00	ตร.ม.	150.00	4,500.00	100.00	3,000.00	7,500.00	
	<b>รวมงานสถาปัตยกรรม</b>				48,044.0		19,280.1	<b>67,324.1</b>	
<b>2</b>	<b>งานโครงสร้างคานาทางเดิน</b>								
	หลังคาเมทัลชีท หนา 0.30 มม.	66.75	ตร.ม.	140.00	9,345.0	70.00	4,672.50	14,017.50	
	เหล็กกล่องดำ 4"x4" หนา 3.2 มม.	6.00	ท่อน	1,484.00	8,904.0	538.00	3,228.00	12,132.00	
	เหล็กกล่องแบน 4"x2" หนา 2.3 มม.	6.00	ท่อน	851.00	5,106.0	308.00	1,848.00	6,954.00	
	เหล็กกล่องแบน 2"x1" หนา 2.3 มม.	7.00	ท่อน	404.00	2,828.0	146.00	1,022.00	3,850.00	
	งานทาสีน้ำมันกันสนิมเหล็ก (รองพื้นกันสนิม + สีส้ม 2 เที่ยว )	35.70	ตร.ม.	58.00	2,070.6	35.00	1,249.50	3,320.10	
	Plate 0.20x0.20 m. หนา 4.5 mm.	8.00	ชุด	130.00	1,040.0	-	-	1,040.00	
	พุกเคมี 3/8"	32.00	อัน	10.00	320.0	-	-	320.00	
	<b>รวมงานโครงสร้างคานาทางเดิน</b>				29,613.6		12,020.0	<b>41,633.6</b>	

รายการประมาณราคาก่อสร้าง

ปร.4 (ก)

สถานที่ก่อสร้าง โรงเรียนหนองสูงสามัคคีวิทยา

งานบริเวณ ภายนอกห้องประทับพัก

เจ้าของงาน องค์การบริหารส่วนจังหวัดมุกดาหาร

ประมาณการโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ประมาณราคาเมื่อวันที่

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		รวมเป็นเงิน	หมายเหตุ
				หน่วยละ	จำนวนเงิน	หน่วยละ	จำนวนเงิน		
<b>3</b>	<b>งานระบบสุขาภิบาล</b>								
	ถังบำบัดน้ำเสียสำเร็จรูป แบบรวมชนิดเกราะกรองไม่เติมอากาศ AQUA รุ่น AP-1000	2.00	ชุด	15,000.00	30,000.0	2,000.00	4,000.00	34,000.00	
	ฐาน คสล. รองถังบำบัดน้ำเสียสำเร็จรูป	2.00	จุด	1,500.00	3,000.0	-	-	3,000.00	
	งานเชื่อมต่อท่อระบายน้ำเข้าออกถังบำบัด	2.00	จุด	-	-	1,000.00	2,000.00	2,000.00	
	ท่อคอนกรีตสำเร็จรูป Ø1.00 เมตร เจาะรูระบายน้ำโดยรอบ	8.00	ท่อน	250.00	2,000.0	120.00	960.00	2,960.00	
	ฝาปิดถังขนาด Ø1.00 เมตร	2.00	ฝา	150.00	300.0	50.00	100.00	400.00	
	ท่อ PVC Ø4"	8.00	เมตร	822.43	6,579.4	120.00	960.00	7,539.44	
	เศษอิฐหรือเศษปูน	6.00	ลบ.ม.	500.00	1,200.0	110.00	660.00	1,860.00	
	ทรายหยาบอัดแน่น	1.00	ลบ.ม.	355.14	355.1	104.00	104.00	459.14	
	คอนกรีตหยาบ	0.50	ลบ.ม.	1,635.51	817.8	426.00	213.00	1,030.76	
	งานขุดดิน	17.60	ลบ.ม.	-	-	150.00	2,640.00	2,640.00	
	<b>รวมงานระบบสุขาภิบาล</b>				44,252.3		11,637.0	<b>55,889.3</b>	
<b>4</b>	<b>งานไฟฟ้า</b>								
	งานตรวจเช็คระบบไฟฟ้าเดิม	1.00	เหมา	-	-	2,500.00	2,500.00	2,500.00	
	<b>รวมงานไฟฟ้า</b>				-		2,500.00	<b>2,500.00</b>	





รายการประมาณราคาก่อสร้าง

สถานที่ก่อสร้าง โรงเรียนหนองสูงสามัคคีวิทยา

อาคารพิธีการ

เจ้าของงาน องค์การบริหารส่วนจังหวัดมุกดาหาร

ประมาณการโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ประมาณราคาเมื่อวันที่

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				หน่วยละ	จำนวนเงิน	หน่วยละ	จำนวนเงิน	รวมเป็นเงิน	
<b>1</b>	<b>งานรื้อถอน</b>								
	รื้อถอนกระจกกรอบอลูมิเนียม	15.00	ตร.ม.	-	-	25.00	375.00	375.00	รื้อขนไป
	รื้อถอนหลังคาและโครงหลังคา	238.00	ตร.ม.	-	-	25.00	5,950.00	5,950.00	รื้อขนไป
	งานรื้อตะแกรงระบายน้ำ	3.00	เมตร	-	-	50.00	150.00	150.00	รื้อกอง
	งานรื้อคันทัน	20.00	เมตร	-	-	100.00	2,000.00	2,000.00	รื้อขนไป
	<b>รวมงานรื้อถอน</b>				-		6,475.00	<b>8,475.00</b>	
<b>2</b>	<b>งานพื้น</b>								
	งานวางแผ่นพื้นคอนกรีตสำเร็จรูป ความหนา 5 ซม. ยาว 3 เมตร	2.00	แผ่น	260.00	520.00	150.00	300.00	820.00	
	งานเก็บพื้นผิวและรอยแตกร้าวพื้นภายใน	1.00	เหมา	-	-	1,500.00	1,500.00	1,500.00	
	งานทาสีพื้นใหม่ สีอะคริลิก	467.60	ตร.ม.	47.00	21,977.20	34.00	15,898.40	37,875.60	
	<b>รวมงานพื้น</b>				22,497.20		17,698.40	<b>40,195.60</b>	



รายการประมาณราคาก่อสร้าง

สถานที่ก่อสร้าง โรงเรียนหนองสูงสามัคคีวิทยา

อาคารพิธีการ

เจ้าของงาน องค์การบริหารส่วนจังหวัดมุกดาหาร

ประมาณการโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ประมาณราคาเมื่อวันที่

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				หน่วยละ	จำนวนเงิน	หน่วยละ	จำนวนเงิน	รวมเป็นเงิน	
3	งานโครงหลังคา								
	หลังคาเมทัลชีท หนา 0.30 มม.	324.00	ตร.ม.	140.00	45,360.00	70.00	22,680.00	68,040.00	
	เหล็กกล่องดำ 4"x4" หนา 3.2 มม. ยาว 6 เมตร	9.00	ท่อน	1,484.00	13,356.00	538.00	4,842.00	18,198.00	
	เหล็กกล่องแบน 4"x2" หนา 2.3 มม. ยาว 6 เมตร	20.00	ท่อน	851.00	17,020.00	308.00	6,160.00	23,180.00	
	เหล็กกล่องแบน 2"x1" หนา 2.3 มม. ยาว 6 เมตร	64.00	ท่อน	404.00	25,856.00	146.00	9,344.00	35,200.00	
	งานทาสีน้ำมันกันสนิมเหล็ก (รองพื้นกันสนิม + สีน้ำมัน 2 เที่ยว )	153.60	ตร.ม.	58.00	8,908.80	35.00	5,376.00	14,284.80	
	ครอบเมทัลชีท ชนิดชนผนังคอนกรีต	48.00	เมตร	50.00	2,400.00	50.00	2,400.00	4,800.00	
	เชิงชายไม้สำเร็จรูป	76.00	เมตร	216.00	16,416.00	94.00	7,144.00	23,560.00	
	<b>รวมงานโครงหลังคา</b>				129,316.80		57,946.00	<b>187,262.80</b>	

รายการประมาณราคาก่อสร้าง

ปร.4 (ก)

สถานที่ก่อสร้าง โรงเรียนหนองสูงสามัคคีวิทยา

อาคารพิธีการ

เจ้าของงาน องค์การบริหารส่วนจังหวัดมุกดาหาร

ประมาณการโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ประมาณราคาเมื่อวันที่

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				หน่วยละ	จำนวนเงิน	หน่วยละ	จำนวนเงิน	รวมเป็นเงิน	
<b>4</b>	<b>งานผนัง</b>								
	แผ่นอลูมิเนียมคอมโพสิต	15.00	ตร.ม.	1,250.00	18,750.00	500.00	7,500.00	26,250.00	
	งานนั่งร้านเหล็ก สูง 3 ชั้น	1.00	เหมา	-	-	19,110.00	19,110.00	19,110.00	
	ไม้หน้าสาม หนา 1.5x3 นิ้ว ยาว 5 เมตร	35.00	ท่อน	300.00	10,500.00	50.00	1,750.00	12,250.00	
	ไม้อัด 10 มม.	21.00	แผ่น	350.00	7,350.00	50.00	1,050.00	8,400.00	
	ตะปู	2.10	กก.	48.60	102.06	-	-	102.06	
	งานประกอบผนัง	1.00	เหมา	-	-	3,628.80	3,628.80	3,628.80	
	<b>รวมงานผนัง</b>				36,702.06		33,038.80	<b>69,740.86</b>	
<b>5</b>	<b>งานทาสี</b>								
	งานทาสีผนังอาคารภายนอก (2 เที่ยว)	351.00	ตร.ม.	47.00	16,497.00	35.00	12,285.00	28,782.00	
	งานทาสีผนังอาคารภายใน (2 เที่ยว)	240.00	ตร.ม.	47.00	11,280.00	33.00	7,920.00	19,200.00	
	งานทาสีฝ้าเพดาน	10.40	ตร.ม.	35.00	364.00	28.00	291.20	655.20	
	งานทาสีโครงเหล็กหลังคาอาคาร	467.60	ตร.ม.	58.00	27,120.80	50.00	23,380.00	50,500.80	
	งานนั่งร้านเหล็ก สูง 4 ชั้น	1.00	เหมา	-	-	10,059.00	10,059.00	10,059.00	
	งานทาสีผนังไม้อัด	60.48	ตร.ม.	47.00	2,842.56	33.00	1,995.84	4,838.40	
	<b>รวมงานทาสี</b>				55,261.80		53,935.20	<b>114,035.40</b>	

รายการประมาณราคาก่อสร้าง

ปร.4 (ก)

สถานที่ก่อสร้าง โรงเรียนหนองสูงสามัคคีวิทยา

อาคารพิธีการ

เจ้าของงาน องค์การบริหารส่วนจังหวัดมุกดาหาร

ประมาณการโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ประมาณราคาเมื่อวันที่

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				หน่วยละ	จำนวนเงิน	หน่วยละ	จำนวนเงิน	รวมเป็นเงิน	
6	งานไฟฟ้า								
	งานเปลี่ยนหลอดไฟ LED	116.00	ชุด	120.00	13,920.00	115.00	13,340.00	27,260.00	
	งานตรวจเช็คระบบไฟฟ้า	1.00	เหมา	-	-	2,500.00	2,500.00	2,500.00	
	รวมงานไฟฟ้า				13,920.00		15,840.00	29,760.00	
7	งานอื่นๆ								
	งานทำความสะอาดอาคาร	900.00	ตร.ม.	-	-	30.00	27,000.00	27,000.00	
	รวมงานอื่นๆ				-		27,000.00	27,000.00	
	รวมงานทั้งหมด							476,469.66	

## สรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง อาคารที่ทำการและอาคารชุดพักอาศัย ห้องประทับ ห้องทรง ศูนย์เพื่อนใจและฝึ้งการจัดงานรับเสด็จทูลกระหม่อม  
หญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี

สถานที่ก่อสร้าง โรงเรียนหนองสูงสามัคคีวิทยา

แบบเลขที่


หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดมุกดาหาร

แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แบบ มีจำนวน 27 ชุด

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ 11 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2566

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	งานก่อสร้างอาคารฯ	1,767,495.47	
2	ครุภัณฑ์สิ่งซื้อ	175,535.64	
สรุป	รวมค่าก่อสร้างทั้งโครงการ/งานก่อสร้างราคากลาง	1,943,031.11	
	ราคากลาง (หนึ่งล้านเก้าแสนสี่หมื่นสามพันสามสิบเอ็ดบาทสิบเอ็ดสตางค์)		

ลงชื่อ..... .....ประธานกรรมการ

นายนัดนุทธิ์ ระนา

หัวหน้าสำนักปลัดฯ

ลงชื่อ..... .....กรรมการ

(นายกรกต แสนวิเศษ)

นักบริหารงานช่าง ระดับต้น

ลงชื่อ..... .....กรรมการ

(นายจรรณ อัจฉวิชัย)

นายช่างโยธาอาวุโส

ลงชื่อ..... .....กรรมการ

(นายเอกพล กุลสุทธิ)

นายช่างโยธาชำนาญงาน

ลงชื่อ..... .....กรรมการ

นายคุณชาย มุลตองคะ

สถาปนิกปฏิบัติการ



พ.ศ.ท.

(จิตต์ ศรีโยหะ มุกดาธนพงศ์)

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดมุกดาหาร

## แบบสรุปค่าครุภัณฑ์จัดซื้อ

กลุ่มงาน/งานก่อสร้างอาคาร

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง อาคารที่ทำการและอาคารชุดพักอาศัย ห้องประทับ ห้องสรง ศูนย์เพื่อนใจและผังการจัดงานรับเสด็จ  
ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี

สถานที่ก่อสร้าง โรงเรียนหนองสูงสามัคคีวิทยา

แบบเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดมุกดาหาร

แบบ ปร.4 ที่แบบ มีจำนวน 2 แผ่น

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ 11 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2566

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	ค่างาน	ภาษี มูลค่าเพิ่ม	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	งานครุภัณฑ์จัดซื้อ	164,052.00	11,483.64	175,535.64	
รวมค่าก่อสร้าง				175,535.64	

ลงชื่อ..... .....ประธานกรรมการ

(นายนัดนวุทธิ์ ระนา)

หัวหน้าสำนักปลัดฯ

ลงชื่อ..... .....กรรมการ


(นายกรกต แสนวิเศษ)

นักบริหารงานช่าง ระดับต้น

ลงชื่อ..... .....กรรมการ

(นายจรัญ อาจวิชัย)

นายช่างโยธาอาวุโส

ลงชื่อ..... .....กรรมการ

(นายเอกพล กุลสุทธิ)

นายช่างโยธาชำนาญงาน

ลงชื่อ..... .....กรรมการ

นายคุณชาย มุลตองคะ

สถาปนิกปฏิบัติการ

พ.ศ.ท.

(จิดดี ศรีโยหะ มุกดาธนพงศ์)

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดมุกดาหาร

หมายเหตุ แบบฟอร์มนี้ สามารถปรับปรุงและเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมและสอดคล้องกับ

โครงการ/งานก่อสร้างที่คำนวณราคากลาง

## แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

โครงการก่อสร้าง อาคารที่ทำการและอาคารชุดพักอาศัย ห้องประทับ ห้องทรง ศูนย์เพื่อนใจและงานฝังการจัดงานรับเสด็จ ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี (งานครุภัณฑ์จัดซื้อ)

สถานที่ก่อสร้าง โรงเรียนหนองสูงสามัคคีวิทยา

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดมุกดาหาร

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ประมาณราคาเมื่อวันที่ 11 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2566

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
	ครุภัณฑ์ประกอบการก่อสร้าง ห้องประทับ ห้องทรง ศูนย์เพื่อนใจและงานฝัง การจัดงานรับเสด็จ ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี								
1	ครุภัณฑ์ห้องประทับ		รวม					106,671.00	
2	ครุภัณฑ์ห้องป่าหม่อม		รวม					31,155.00	
3	ครุภัณฑ์ห้องผู้ติดตาม		รวม					13,206.00	
4	งานบริเวณ ภายนอกห้องประทับพัก		รวม					13,020.00	
	รวมงานครุภัณฑ์ประกอบการก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดมุกดาหาร							164,052.00	

## แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

โครงการก่อสร้าง อาคารที่ทำการและอาคารชุดพักอาศัย ห้องประทับ ห้องสรง ศูนย์เพื่อนใจและงานผังการจัดงานรับเสร็จ ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี (งานครุภัณฑ์จัดซื้อ)

สถานที่ก่อสร้าง โรงเรียนหนองสูงสามัคคีวิทยา

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดมุกดาหาร

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ประมาณราคาเมื่อวันที่ 11 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2566

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
1	ครุภัณฑ์ห้องประทับ								
	- เครื่องทำน้ำอุ่น 6000 W	1	ชุด	6,696.00	6,696.00	-	-	6,696.00	
	- พัดลมดูดอากาศ EF - T1 ขนาด 50 CFM ชนิดติดฝาเพดาน	2	ชุด	3,255.00	6,510.00	-	-	6,510.00	
	- เครื่องปรับอากาศแบบแขวน ขนาด 18,000 BTU/Hr (Inverter)	3	ชุด	31,155.00	93,465.00	-	-	93,465.00	
2	ครุภัณฑ์ห้องป่าห่มอม								
	- เครื่องปรับอากาศแบบแขวน ขนาด 18,000 BTU/Hr (Inverter)	1	ชุด	31,155.00	31,155.00	-	-	31,155.00	
3	ครุภัณฑ์ห้องผู้ติดตาม								
	- เครื่องทำน้ำอุ่น 6000 W	1	ชุด	6,696.00	6,696.00	-	-	6,696.00	
	- พัดลมดูดอากาศ EF - T1 ขนาด 50 CFM ชนิดติดฝาเพดาน	2	ชุด	3,255.00	6,510.00	-	-	6,510.00	
4	งานบริเวณ ภายนอกห้องประทับพัก								
	ปั้มน้ำอัตโนมัติ 300 วัตต์	1	ชุด	7,440.00	7,440.00			7,440.00	
	ถังเก็บน้ำ 1,000 ลิตร สีทราย	1	ถัง	5,580.00	5,580.00			5,580.00	
รวมงานครุภัณฑ์ประกอบการก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดมุกดาหาร								164,052.00	