

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑.ชื่อโครงการ โครงการปรับปรุงซ่อมแซมผิวจราจรลูกรังสายบ้านคำแฮตน้อย หมู่ที่ ๑๐ ตำบลกกแดง - บ้านร่มเกล้า หมู่ที่ ๑ ตำบลร่มเกล้า อำเภอนิคมน้ำสร้อย จังหวัดมุกดาหาร

๒.หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนจังหวัดมุกดาหาร

๓.วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๔๙๙,๐๐๐.-บาท (สี่แสนเก้าหมื่นเก้าพันบาทถ้วน)

๔.ลักษณะงาน (โดยสังเขป) โครงการปรับปรุงซ่อมแซมผิวจราจรลูกรังสายบ้านคำแฮตน้อย หมู่ที่ ๑๐ ตำบลกกแดง - บ้านร่มเกล้า หมู่ที่ ๑ ตำบลร่มเกล้า อำเภอนิคมน้ำสร้อย จังหวัดมุกดาหาร ขนาดผิวจราจรลูกรังบดอัดแน่นกว้าง ๖.๐๐ เมตร ระยะทาง ๗๔๐ เมตร หน้า ๐.๒๐ เมตร หรือมีปริมาณงานลูกรังไม่น้อยกว่า ๙๔๗.๒๐ ลูกบาศก์เมตร รายละเอียดตามแบบแปลนที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดมุกดาหารกำหนด

๕.ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ เป็นเงิน ๔๙๙,๐๐๐.-บาท (สี่แสนเก้าหมื่นเก้าพันบาทถ้วน)

๖.บัญชีประมาณการราคากลาง

๖.๑ แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

๖.๒ รายละเอียดแบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทางสะพาน และท่อเหลี่ยม

๖.๓ แบ่งงวดงาน

๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๗.๑ นายวัฒนา โคตรธา

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง

ประธานกรรมการฯ

๗.๒ นายอนุพงศ์ เมืองโคตร

ตำแหน่ง นายช่างโยธาชำนาญงาน

กรรมการฯ

๗.๓ นายสมคิด คีนดี

ตำแหน่ง นายช่างโยธาชำนาญงาน

กรรมการฯ

แบบสรุปประมาณราคางานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ โครงการปรับปรุงซ่อมแซมผิวจราจรลูกรังสายทางบ้านคำแฮดน้อย หมู่ 10 ต.กกแดง - บ้านร่มเกล้า หมู่ 1 ต.ร่มเกล้า อ.นิคมคำสร้อย จ.มุกดาหาร
 สถานที่ก่อสร้าง บ้านคำแฮดน้อย หมู่ 10 ต.กกแดง อ.นิคมคำสร้อย จ.มุกดาหาร
 ปริมาณงาน ผิวจราจร ลูกรัง บดอัดแน่น กว้าง 6.00 ม. ระยะทาง 740.00 ม.
 หนาเฉลี่ย 0.20 ม. หรือมีปริมาณงานไม่น้อยกว่า 947.20 ลบ.ม.
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนจังหวัดมุกดาหาร
 แบบเลขที่ 0
 กำหนดราคาเมื่อวันที่ 8-พ.ย.-66

ลำดับ	รายการ	รวมค่างานก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ค่างานต้นทุนงานทาง	499,880.63	Factor F - เงินล่วงหน้าจ่าย 0% - เงินประกันผลงานหัก 0% - ดอกเบี้ยเงินกู้ 7% - ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% - พื้นที่ ปกติ
สรุป	รวมค่าก่อสร้าง	499,880.63	
	กำหนดราคากลาง (สี่แสนเก้าหมื่นเก้าพันบาทถ้วน)	499,000.00	

ระยะทางดำเนินการ 0.740 กม.
 เฉลี่ยราคา กม.ละ 674,324.32 บาท

..... ประธานกรรมการ
 (นายวัฒนา โคตตา)
 ผู้อำนวยการกองช่าง

..... กรรมการ
 (นายอนุพงศ์ เมืองโคตร)
 นายช่างโยธาชำนาญงาน

..... กรรมการ
 (นายสมคิด คินดี)
 นายช่างโยธาชำนาญงาน

..... ว่าที่ร้อยเอก
 เห็นชอบ (วิทจักร ทรงแยศวินนา)
 ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดมุกดาหาร

..... พ.ต.ท.
 อนุมัติ (จิตต์ ศรีโยทะ มุกดาชนพงศ์)
 นายกองัดการบริหารส่วนจังหวัดมุกดาหาร

แบบสรุปประมาณราคางานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ โครงการปรับปรุงซ่อมแซมผิวจราจรลูกรังสายทางบ้านคำแฮดน้อย หมู่ 10 ต.กกแดง - บ้านร่มเกล้า หมู่ 1 ต.ร่มเกล้า อ.นิคมคำสร้อย จ.มุกดาหาร
 สถานที่ก่อสร้าง บ้านคำแฮดน้อย หมู่ 10 ต.กกแดง อ.นิคมคำสร้อย จ.มุกดาหาร
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนจังหวัดมุกดาหาร
 แบบเลขที่ 0
 จำนวนราคาโดย นายอนุพงศ์ เมืองโคตร นายช่างโยธาชำนาญงาน เมื่อวันที่ 8-พ.ย.-66

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
1	งานดิน							
	1.1 งานปรับดินพื้นทางเดิม แล้วบดทับ	ตร.ม.	4,440.00	10.94	48,573.60	1.3642	14.92	66,264.11
	1.2 งานตัดดินคันทาง	ลบ.ม.	-	46.07		1.3642	62.85	-
	1.3 งานดินถมคันทาง ปรับเกลี่ยแต่ง	ลบ.ม.	1,390.00	103.81	144,295.90	1.3642	141.62	196,848.47
2	งานผิวทาง							
	2.1 งานผิวทางลูกรัง บดอัดแน่น หนาเฉลี่ย 20 ซม.	ลบ.ม.	947.20	173.30	164,149.76	1.3642	236.42	223,933.10
3	งานท่อกลมคอนกรีตเสริมเหล็ก							
	3.1 ขนาด \varnothing 0.30 ม. ชั้น 3	ม.						
	3.2 ขนาด \varnothing 0.40 ม. ชั้น 3	ม.	11.00	855.31	9,408.41	1.3642	1,166.81	12,834.95
	3.3 ขนาด \varnothing 0.60 ม. ชั้น 3	ม.						
รวมค่าก่อสร้าง								499,880.63

① ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างทาง

366,427.67

② ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม

0.00

③ ค่า Factor F งานก่อสร้างทาง

1.3642


④ ค่า Factor F งานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม

1.2509


แบ่งงวดงาน

โครงการปรับปรุงซ่อมแซมผิวจราจรลูกรังสายทางบ้านคำแฮตน้อย หมู่ 10 ต.กกแดง -
บ้านร่มเกล้า หมู่ 1 ต.ร่มเกล้า อ.นิคมคำสร้อย จ.มุกดาหาร
ขนาดผิวจราจรลูกรังบดอัดแน่นกว้าง 6.00 เมตร ระยะทาง 740 เมตร หนาเฉลี่ย 0.20 เมตร
หรือมีปริมาณงานไม่น้อยกว่า 947.20 ลูกบาศก์เมตร

- งวดที่ 1 (งวดสุดท้าย) เป็นเงินร้อยละ 100 ของค่างาน โดยผู้รับจ้างจะต้องดำเนินการดังนี้
- ติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน 1 ป้าย แล้วเสร็จ
 - ดำเนินการงานปรับดินพื้นทางเดิม แล้วบดทับ จำนวน 4,440 ตร.ม. แล้วเสร็จ
 - ดำเนินการงานดินถมคนทาง ปรับเกลี่ยแต่ง จำนวน 1,390 ลบ.ม. แล้วเสร็จ
 - ดำเนินการงานผิวจราจรลูกรังบดอัดแน่น กว้าง 6.00 เมตร ระยะทาง 740 เมตร หนาเฉลี่ย 0.20 เมตร หรือมีปริมาณงานไม่น้อยกว่า 947.20 ลูกบาศก์เมตร แล้วเสร็จ
 - ดำเนินการงานวางท่อ คสล. ขนาด Ø 0.40 เมตร จำนวน 11 ท่อน แล้วเสร็จ
 - ติดตั้งป้ายโครงการถาวร จำนวน 1 ป้าย แล้วเสร็จ
 - งานเก็บกวาดทำความสะอาดบริเวณแล้วเสร็จ
 - ดำเนินการ ภายใน 60 วัน นับแต่วันลงนามในสัญญา


(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการฯ
(นายวัฒนา โคตดา)
นายช่างโยธาชำนาญงาน


(ลงชื่อ).....กรรมการฯ
(นายอนุพงศ์ เมืองโคตร)
นายช่างโยธาชำนาญงาน


(ลงชื่อ).....กรรมการฯ
(นายสมคิด คินดี)
นายช่างโยธาชำนาญงาน