

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

ชื่อโครงการ

จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายทาง อบจ.มท.บ้านเหล่าคราม ตำบลคำอาฮวน - บ้านสามชั่ว ตำบลดงเย็น
อำเภอเมือง จังหวัดมุกดาหาร โดยวิธีคัดเลือก / โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายทาง อบจ.มท.บ้านเหล่าคราม
ตำบลคำอาฮวน - บ้านสามชั่ว ตำบลดงเย็น อำเภอเมือง จังหวัดมุกดาหาร
หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนจังหวัดมุกดาหาร / องค์การบริหารส่วนจังหวัดมุกดาหาร

วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 6,191,600.00 บาท

ลักษณะงาน

โดยสังเขป ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

5. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ เป็นเงิน 5,825,732.72 บาท

6. บัญชีประมาณการราคากลาง

6.1 แบบสรุปราคากลางงานทางสะพานและท่อเหลี่ยม

7. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

7.1 วัฒนา โคตดา ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง ผู้อำนวยการกองช่าง

7.2 นิกร บุตติวงศ์ กรรมการกำหนดราคากลาง นายช่างโยธาชำนาญงาน


7.3 สมคิด คีนดี กรรมการกำหนดราคากลาง นายช่างโยธาชำนาญงาน

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

การ/งานก่อสร้าง จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายทาง อบจ.มท.บ้านเหล่าคราม ตำบลคำอาฮวน - บ้านสามชั่ว ตำบลดงเย็น อำเภอเมือง จังหวัดมุกดาหาร โดยวิธีคัดเลือก

เจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดมุกดาหาร/องค์การบริหารส่วนจังหวัดมุกดาหาร

| รายการงานก่อสร้าง | หน่วย | จำนวน | ราคาต่อหน่วย | ราคาทุน | FN | ราคาต่อหน่วย X FN | ราคากลาง |
|--|-------|-----------|--------------|------------|--------|----------------------|------------|
| 1. งานปรับปรุงโครงสร้างทาง | | | | | | | |
| 1.1 งานปรับเกลี่ยพื้นทางเดิม แล้วบดอัด | ตร.ม. | 9,520.000 | 11.24 | 107,004.80 | 1.3642 | 15.33 | 145,975.94 |
| 1.2 งานรองพื้นทางและพื้นทาง (SUBBASE AND BASE COURSES) | | | | | | | |
| 1.2.1 งานวัสดุรองใต้ผิวทางคอนกรีต (MATERIALS TO CONTROL PUMPING UNDER CONCRETE PAVEMENT) | | | | | | | |
| 1.2.1.1 งานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต (SAND CUSHION UNDER CONCRETE PAVEMENT) | ลบ.ม. | 816.000 | 358.69 | 292,691.04 | 1.3642 | 489.32 | 399,289.11 |
| 2. งานผิวทาง | | | | | | | |
| 2.1 งานผิวทาง (SURFACE COURSES) | | | | | | | |
| 2.1.1 งานผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีต (PORTLAND CEMENT CONCRETE PAVEMENT) | | | | | | | |


 (นายวิวัฒนา โคตถา)
 ผู้อำนวยการกองช่าง


 (นายสมคิด คินติ)
 วิศวกรโยธาชำนาญงาน


 (นายนิกร บุตดีวงศ์)
 นายช่างโยธาชำนาญงาน

นค

ยบ 2567 18:13:01

หน้า 1 จาก 3

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

การ/งานก่อสร้าง จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายทาง อบจ.มท.บ้านเหล่าคราม ตำบลคำอาฮวน - บ้านสามชั่ว ตำบลงเย็น อำเภอเมือง จังหวัดมุกดาหาร โดยวิธีคัดเลือก

เป็นเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดมุกดาหาร/องค์การบริหารส่วนจังหวัดมุกดาหาร

| รายการงานก่อสร้าง | หน่วย | จำนวน | ราคาต่อหน่วย | ราคาทุน | FN | ราคาต่อหน่วย X FN | ราคากลาง |
|--|-------|-----------|--------------|--------------|--------|----------------------|---------------------|
| 2.1.1.1 ผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีตหนาชม.(PORTLAND CEMENT CONCRETE PAVEMENT)(ใช้ตะแกรงเหล็ก) | ตร.ม. | 8,160.000 | 439.35 | 3,585,096.00 | 1.3642 | 599.36 | 4,890,787.96 |
| 2.1.1.2 รอยต่อเพื่อขยายตามขวาง (EXPANSION JOINT) | เมตร | 162.000 | 253.73 | 41,104.26 | 1.3642 | 346.13 | 56,074.43 |
| 2.1.1.3 รอยต่อเพื่อหดตามขวาง (CONTRACTION JOINT) | เมตร | 654.000 | 155.90 | 101,958.60 | 1.3642 | 212.67 | 139,091.92 |
| 2.1.1.4 รอยต่อตามยาว (LONGITUDINAL JOINT) | เมตร | 1,360.000 | 66.78 | 90,820.80 | 1.3642 | 91.10 | 123,897.73 |
| 3. งานไหล่ทาง | | | | | | | |
| 3.1 งานไหล่ทางปรับเกลี่ยแต่ง | ลบ.ม. | 340.000 | 139.01 | 47,263.40 | 1.3642 | 189.63 | 64,476.73 |
| 4. งานอื่นๆ | | | | | | | |
| 4.1 ป้ายโครงการ | ป้าย | 1.000 | 4,500.00 | 4,500.00 | 1.3642 | 6,138.90 | 6,138.90 |
| รวมราคากลาง | | | | | | | 5,825,732.72 |


(นายวัฒนา โคตดา)
ผู้อำนวยการกองช่าง


(นายสมคิด คินติ)
นายช่างโยธาชำนาญงาน



(นายนิกร บุคต้วงค์)
นายช่างโยธาชำนาญงาน

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

การ/งานก่อสร้าง จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายทาง อบจ.มท.บ้านเหล่าคราม ตำบลคำอาฮวน - บ้านสามชั่ว ตำบลดงเย็น อำเภอเมือง จังหวัดมุกดาหาร โดยวิธีคัดเลือก

เป็นเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดมุกดาหาร/องค์การบริหารส่วนจังหวัดมุกดาหาร




(นายวิวัฒนา โคตถา)
ผู้อำนวยการกองช่าง


(นายสมคิด คินติ)
นายช่างโยธาชำนาญงาน


(นายนิกร บุตติวงศ์)
นายช่างโยธาชำนาญงาน

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปรายงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

การ/งานก่อสร้าง จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายทาง อบจ.มท.บ้านเหล่าคราม ตำบลคำอาฮวน - บ้านสามขัว ตำบลดงเย็น อำเภอเมือง จังหวัดมุกดาหาร โดยวิธีคัดเลือก

นายเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดมุกดาหาร/องค์การบริหารส่วนจังหวัดมุกดาหาร

(วัฒนา โคตธา)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง


(นายวัฒนา โคตธา)
ผู้อำนวยการกองช่าง

(สมคิด คินดี)

กรรมการกำหนดราคากลาง

ณ

(นิกร บุตติวงศ์)

กรรมการกำหนดราคากลาง

ว่าที่ร้อยเอก 

(วัทธิกร ทรงยศวัฒนา)

ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดมุกดาหาร

พ.ต.ท. 

(จิตต์ ศรีโยทะ มุกดาชนพงศ์)

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดมุกดาหาร

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ตำบลคลองเขื่อน อำเภอเมือง จังหวัดมุกดาหาร โดยวิธีคัดเลือก / โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายทาง อบจ.มท.บ้านเหล่าคราม ตำบลคำอาฮวน - บ้านสามชัย ตำบลคลองเขื่อน อำเภอเมือง จังหวัดมุกดาหาร

| ลำดับที่ตามสัญญา | ลำดับที่ | รายการ | หน่วย | จำนวน | ราคาต่อหน่วย | ราคาทุน | F _N | ราคาต่อหน่วย X F _N | ราคากลาง |
|------------------|----------|--|-------|-----------|--------------|--------------|----------------|-------------------------------|--------------|
| 1.1 | 1 | งานปรับปรุงโครงสร้างทาง | | | | | | | |
| | 1.1 | งานปรับแก้พื้นที่ทางเดิม แล้วบดอัด | ตร.ม. | 9,520.000 | 11.24 | 107,004.80 | 1.3642 | 15.33 | 145,975.94 |
| | 1.2 | งานรองพื้นทางและพื้นทาง (SUBBASE AND BASE COURSES) | | | | | | | |
| | 1.2.1 | งานวัสดุรองใต้ผิวทางคอนกรีต (MATERIALS TO CONTROL PUMPING UNDER CONCRETE PAVEMENT) | | | | | | | |
| 3.1 | 1.2.1.1 | งานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต (SAND CUSHION UNDER CONCRETE PAVEMENT) | ลบ.ม. | 816.000 | 358.69 | 292,691.04 | 1.3642 | 489.32 | 399,289.11 |
| | 2 | งานผิวทาง | | | | | | | |
| | 2.1 | งานผิวทาง (SURFACE COURSES) | | | | | | | |
| | 2.1.1 | งานผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีต (PORTLAND CEMENT CONCRETE PAVEMENT) | | | | | | | |
| 6.1 | 2.1.1.1 | ผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีตหนาซม.(PORTLAND CEMENT CONCRETE | ตร.ม. | 8,160.000 | 439.35 | 3,585,096.00 | 1.3642 | 599.36 | 4,890,787.96 |
| 6.2 | 2.1.1.2 | รอยต่อเนื้อขยายตามขวาง (EXPANSION JOINT) | เมตร | 162.000 | 253.73 | 41,104.26 | 1.3642 | 346.13 | 56,074.43 |
| 6.3 | 2.1.1.3 | รอยต่อเนื้อหดตามขวาง (CONTRACTION JOINT) | เมตร | 654.000 | 155.90 | 101,958.60 | 1.3642 | 212.67 | 139,091.92 |
| 6.4 | 2.1.1.4 | รอยต่อตามยาว (LONGITUDINAL JOINT) | เมตร | 1,360.000 | 66.78 | 90,820.80 | 1.3642 | 91.10 | 123,897.73 |
| | 3 | งานไหล่ทาง | | | | | | | |
| 7.1 | 3.1 | งานไหล่ทางปรับแก้ไขแต่ง | ลบ.ม. | 340.000 | 139.01 | 47,263.40 | 1.3642 | 189.63 | 64,476.73 |
| | 4 | งานอื่นๆ | | | | | | | |
| 8.1 | 4.1 | ป้ายโครงการ | ป้าย | 1.000 | 4,500.00 | 4,500.00 | 1.3642 | 6,138.90 | 6,138.90 |
| TOTAL | | | | | | | | | 5,825,732.72 |


(นายวัฒนา โคตถา)
ผู้อำนวยการกองช่าง


(นายสมคิด คินติ)
นายช่างโยธาชำนาญงาน


(นายนิกร บุคต้วงค์)
นายช่างโยธาชำนาญงาน